

# 実行予算総括表

社長				担当

現場名称	特定下水道 分区枝線管渠第48工区工事	単価分類	単価 1		
現場コード	1400028	工期	自 平成14年 5月29日		
工事場所	分区 地内		至 平成14年11月24日		
実行予算	10,031,884	回収条件	種類	日付	金額
契約金額	16,590,000				
部門	土木部				
工事責任者	川口 龍二	施工形態	単独		
工事概要：		備考：			

## 費目要素集計表

費目別集計			要素別集計		
費目	実行予算額	構成比率	要素	実行予算額	構成比率
直接工事費	9,297,393	58.84%	材料	3,469,001	21.96%
間接工事費	734,491	4.65%	労務	4,714,686	29.84%
共通仮設費	734,491	4.65%	外注	660,192	4.18%
現場管理費	0	0.00%	機械	792,905	5.02%
一般管理費	1,580,000	10.00%	経費	395,100	2.50%
利益	5,768,116	36.51%	利益	5,768,116	36.51%
工事価格	15,800,000	100.00%	工事価格	15,800,000	100.00%
消費税	790,000	5.00%	消費税	790,000	5.00%
請負金額	16,590,000	105.00%	請負金額	16,590,000	105.00%

費目・工種・作業内容・要素・原価項目	業者	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費					9,297,393	
管布設工		1.00	式	6,893,097	6,893,097	
塩ビ管布設		128.30	m	3,466	444,699	
労務費 特殊作業員		4.36	人	16,800	73,248	
労務費 普通作業員		8.98	人	13,800	123,924	
材料費 下水道用ゴム輪形塩ビ管 200mm x 4m		33.00	本	7,480	246,840	
材料費 塩ビ管用滑材		0.80	kg	859	687	
ゴム製のホル可とう継手(締付)		6.00	個	9,700	58,200	
材料費 ゴム製のホル可とう継手 200用		6.00	個	9,700	58,200	
舗装版切断工		266.20	m	332	88,324	
労務費 特殊作業員		1.20	人	16,800	20,160	
労務費 普通作業員		1.20	人	13,800	16,560	
経費 ガソリン レギュラー		14.36	ℓ	94	1,350	
材料費 コンクリートカッターブレード 56cm		0.56	枚	84,499	47,319	
機械費 コンクリートカッタ損料 油圧走行式 45~56cm		1.20	日	2,446	2,935	
舗装版破碎工バックホウ直接		146.40	m <sup>2</sup>	106	15,541	
労務費 普通作業員		0.37	人	13,800	5,106	
労務費 特殊運転手		0.18	人	17,500	3,150	
労務費 土木一般世話役		0.18	人	20,300	3,654	
経費 軽油 JIS1、2号		12.70	ℓ	67	851	
機械費 バックホウ損料 0% 供用日 山積0.45(平積0.35)m <sup>3</sup> 排対型		0.28	日	9,930	2,780	
バックホウ掘削積込		354.80	m <sup>3</sup>	1,216	431,541	
労務費 普通作業員		10.64	人	13,800	146,832	
労務費 特殊運転手		8.17	人	17,500	142,975	
労務費 土木一般世話役		3.90	人	20,300	79,170	
経費 軽油 JIS1、2号		349.69	ℓ	67	23,429	
機械費 バックホウ損料 0% 供用日 山積0.28(平積0.2)m <sup>3</sup> 排対型		5.68	日	6,890	39,135	
砂基礎工		77.20	m <sup>3</sup>	6,051	467,172	
労務費 特殊運転手		1.25	人	17,500	21,875	
労務費 特殊作業員		2.32	人	16,800	38,976	
労務費 普通作業員		5.40	人	13,800	74,520	
経費 ガソリン レギュラー		10.89	ℓ	94	1,024	
経費 軽油 JIS1、2号		53.50	ℓ	67	3,585	

平成14年 5月31日 金曜日

現場名称	1400028 特定下水道 分区枝線管渠第48工区工事
工事場所	分区 地内
工事責任者	川口 龍二

社長				担当

費目	工種 作業内容	要素	原価項目 規格	業者・社員・機械	数量・単位 単価	金額	備考
直接工事費	管布設工 バックホ掘削積込	労務費	普通作業員	中野 勝	0.60 人 13,800	8,280	
直接工事費	管布設工 バックホ掘削積込	労務費	土木一般世話役	川口 龍二	0.80 人 20,300	16,240	
直接工事費	管布設工 バックホ掘削積込	労務費	特殊運転手	秋山 修	0.80 人 17,500	14,000	
直接工事費	管布設工 バックホ掘削積込	機械費	バックホウ損料 0% 供用日 山積0.45(平積0.35)m3 排対型	PC-120	1.00 日 9,930	9,930	
直接工事費	管布設工 バックホ掘削積込	経費	軽油 JIS1、2号	(株)ローズ石油	349.69 リットル 67	23,429	
共通仮設費	共通仮設費 事業損失防止施設費 事前調査 木造建物A 70m以上	外注費	技師(A) 8等級	長進測量	1.00 日 43,700	43,700	
共通仮設費	共通仮設費 事業損失防止施設費 事前調査 木造建物A 70m以上	外注費	技師(B) 6~7等級	長進測量	1.00 日 34,600	34,600	
共通仮設費	共通仮設費 事業損失防止施設費 事前調査 木造建物A 70m以上	外注費	技師(C) 4~5等級	長進測量	1.00 日 27,100	27,100	
共通仮設費	共通仮設費 事業損失防止施設費 事前調査 木造建物A 70m以上	外注費	技術員 3等級	長進測量	1.00 日 22,500	22,500	

安全点検項目				備考
1. 整理、整頓、清掃、作業通路	8. 保護用具使用状況、服装、保安帽	15.		
2. 作業前ミーティング、危険予知活動	9. 使用機械の点検、整備	16.		
3. 工事標識、保安灯の設置状況	10. 作業目的に合った使用機械	17.		
4. 工事区域内への第三者立入禁止状況	11. 有資格者の確認と資格者証等の携帯	18.		
5. 手すり、安全柵等の転落防止処置	12. 掘削の山留、法面等の安息角	19.		
6. 仮設足場、栈橋、作業床	13. ワイヤーの点検、玉掛けの方法	20.		
7. 作業員の健康状態	14. 地下埋設物の事前調査			

平成14年 5月31日 金曜日

社長				担当

現場名称	1400028 特定下水道 分区枝線管渠第48工区工事
工事場所	分区 地内
工事責任者	川口 龍二

本日合計金額	199,779
備考	

工種	作業内容	出来高数量	総出来高数量
管布設工	バックホウ掘削積込	50.00 m3	100.00 m3
共通仮設費	事業損失防止施設費	事前調査 木造建物A 70㎡以上	1.00 棟
			2.00 棟

【労務費】				合計	38,520
原価項目・規格	社員名	数量	単価	金額	
普通作業員	中野 勝	0.60 人	13,800	8,280	
特殊運転手	秋山 修	0.80 人	17,500	14,000	
土木一般世話役	川口 龍二	0.80 人	20,300	16,240	

【出面】								
社員名	開始時刻	終了時刻	定時	残業時間	深夜残業	休日出勤	休日深夜	
中野 勝	8:00	17:00	8h 00m					
秋山 修	8:00	17:00	8h 00m					
川口 龍二	8:00	17:00	8h 00m					

【機械費】						合計	9,930
原価項目・規格	機械名	数量	単価	金額			
バックホウ損料 0% 供用日 山積0.45(平積0.35)m3 排対型	PC-120	1.00 日	9,930	9,930			

【材料費】					合計	0
原価項目・規格	業者名	数量	単価	金額		

【外注費】					合計	127,900
原価項目・規格	業者名	数量	単価	金額		
技師(A) 8等級	長進測量	1.00 日	43,700	43,700		
技師(B) 6~7等級	長進測量	1.00 日	34,600	34,600		
技師(C) 4~5等級	長進測量	1.00 日	27,100	27,100		
技術員 3等級	長進測量	1.00 日	22,500	22,500		

【経費】					合計	23,429
原価項目・規格	業者名	数量	単価	金額		
軽油 JIS 1、2号	(株)ローズ石油	349.69 ㍓	67	23,429		

科目別原価集計表 1400028 特定下水道 分区枝線管渠第48工区工事

出力日：平成14年11月19日

選択現場：1400028 特定下水道 分区枝線管渠第48工区工事

明細出力範囲：平成14年6月 ~ 平成14年11月

科目	6月	7月	8月	9月	10月	11月	合計
材料費小計	2,328,038	0	0	0	0	0	2,328,038
労務費小計	1,218,931	0	0	0	0	0	1,218,931
外注費小計	210,800	0	0	0	0	0	210,800
4001: 機械以外	0	0	0	0	0	0	0
4002: 営業車	0	0	0	0	0	0	0
4003: 機械重機以外	0	0	0	0	0	0	0
機械費その他	211,793	0	0	0	0	0	211,793
機械費小計	211,793	0	0	0	0	0	211,793
1241: 機械等経費	32,000	0	0	0	0	0	32,000
1251: 設計費	0	0	0	0	0	0	0
1252: 労務管理費	0	0	0	0	0	0	0
1253: 租税公課	0	0	0	0	0	0	0
1254: 賃借料	0	0	0	0	0	0	0
1255: 保険料	0	0	0	0	0	0	0
1256: 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
1257: 燃料費	0	0	0	0	0	0	0
1258: 修繕費	0	0	0	0	0	0	0
1259: 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
1261: 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
1262: 車両費	0	0	0	0	0	0	0
1263: 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
1264: 通信費	0	0	0	0	0	0	0
1265: 接待交際費	0	0	0	0	0	0	0
1289: 雑費	0	0	0	0	0	0	0
1291: 工事間接費配賦額	0	0	0	0	0	0	0
5001: 仮設損料	0	0	0	0	0	0	0
経費その他	237,534	0	0	0	0	0	237,534
経費小計	269,534	0	0	0	0	0	269,534
【総合計】	4,239,096	0	0	0	0	0	4,239,096

工事原価管理表 1400028 特定下水道 分区枝線管渠第48工区工事

出力日：平成14年11月19日

現場名称	1400028 特定下水道 分区枝線管渠第48工区工事		
工事場所	分区 地内		
発注元	1	県土木部	
部門	土木部	工事責任者	川口 龍二
工期	平成14年 5月29日 ~ 平成14年11月24日		

未完成					
工事価格	15,800,000	実行予算	10,031,884		
消費税	790,000	工事原価	4,836,146		
契約金額	16,590,000	予算残高	5,195,738		
一般管理費	1,580,000	予算消化率	48.2%	進捗率	57.0%

明細出力範囲：平成14年 1月 1日 ~ 平成14年11月19日

費目・工種・作業内容・要素・原価項目	予算数量	実績数量	単位	残数量	予算金額	実績金額	予算残金額	消化率
<b>直接工事費</b>					9,297,393	4,270,149	5,027,244	45.93
マンホール設置工	1.00		式		799,580	782,330	17,250	97.84
組立マンホール設置	1.00		箇所		799,580	782,330	17,250	97.84
材料費 コンクリート用砕砂	0.07	0.07	m3	0.00	242	242	0	100.00
材料費 生コンクリート 高炉 18-8-25(20)	0.74	0.74	m3	0.00	10,212	10,212	0	100.00
材料費 組立式マンホール 調整金具 25mm	2.00	2.00	組	0.00	5,420	5,420	0	100.00
材料費 組立式マンホール 調整金具 45mm	3.00	3.00	組	0.00	13,530	13,530	0	100.00
材料費 組立式マンホール 調整リング 600x50mm	3.00	3.00	個	0.00	10,320	10,320	0	100.00
材料費 組立式マンホール 調整リング 600x100mm	2.00	2.00	個	0.00	10,820	10,820	0	100.00
材料費 組立式マンホール(1号) 斜壁 600x900x450mm	5.00	5.00	個	0.00	99,500	99,500	0	100.00
材料費 組立式マンホール(1号) 直壁 900x600mm	2.00	2.00	個	0.00	39,000	39,000	0	100.00
材料費 組立式マンホール(1号) く体ブロック 900x1500mm	2.00	2.00	個	0.00	91,000	91,000	0	100.00
材料費 組立式マンホール(1号) 底版 130mm	5.00	5.00	個	0.00	76,500	76,500	0	100.00
材料費 組立式マンホール(削孔代) 0・1号ヒューム管 200用	7.00	7.00	箇所	0.00	30,940	30,940	0	100.00
材料費 鋳鉄製マンホール蓋 T-14 径600mm	5.00	5.00	組	0.00	242,000	242,000	0	100.00
材料費 普通セメント 袋物	0.05	0.05	t	0.00	959	959	0	100.00
労務費 普通作業員	4.45	3.20	人	1.25	61,410	44,160	17,250	71.91
労務費 特殊作業員	1.31	1.31	人	0.00	22,008	22,008	0	100.00
労務費 土木一般世話役	1.34	1.34	人	0.00	27,202	27,202	0	100.00
労務費 型枠工	0.16	0.16	人	0.00	2,688	2,688	0	100.00
労務費 左官	1.41	1.41	人	0.00	23,829	23,829	0	100.00
経費 トラッククレーン賃料 油圧式 4.9t吊 機労燃	1.25	1.25	日	0.00	32,000	32,000	0	100.00
<b>汚水枘設置工</b>	1.00		式		551,416	0	551,416	0.00
汚水枘及び取付管工	1.00		式		551,416	0	551,416	0.00
材料費 処分費 アスファルト	1.41	0.00	t	1.41	1,692	0	1,692	0.00
材料費 塩ビ有孔管 VU 150x4m	29.10	0.00	m	29.10	30,264	0	30,264	0.00

工事原価集計表 1400028 特定下水道 分区枝線管渠第48工区工事

出力日：平成14年11月19日

現場名称	1400028 特定下水道 分区枝線管渠第48工区工事
発注元	1 県土木部
工事場所	分区 地内

完成日	未完成
工事責任者	川口 龍二
工期	平成14年 5月29日 ~ 平成14年11月24日

実行予算	10,031,884
工事原価	4,836,146
予算残高	5,195,738

明細出力範囲：平成14年 1月 1日 ~ 平成14年11月19日

費目・要素・原価項目	予算数量	実績数量	単位	残数量	予算金額	実績金額	予算残金額	消化率
直接工事費					9,297,393	4,270,149	5,027,244	45.93
材料費					3,469,001	2,375,357	1,093,644	68.47
粗粒度アスコン 2 0 mm	20.24	0.00	t	20.24	165,968	0	165,968	0.00
開粒度アスコン	27.02	0.00	t	27.02	205,352	0	205,352	0.00
コンクリート用砕砂	0.07	0.07	m3	0.00	242	242	0	100.00
砂 埋め戻し用	362.89	362.89	m3	0.00	480,363	480,363	0	100.00
粒度調整砕石 3 0 ~ 0 mm	20.42	0.00	m3	20.42	73,512	0	73,512	0.00
再生クラッシュラン 4 0 ~ 0 mm 下層路盤用	30.62	0.00	m3	30.62	79,612	0	79,612	0.00
生コンクリート 高炉 1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	0.74	0.74	m3	0.00	10,212	10,212	0	100.00
組立式マンホール 調整金具 2 5 mm	2.00	2.00	組	0.00	5,420	5,420	0	100.00
組立式マンホール 調整金具 4 5 mm	3.00	3.00	組	0.00	13,530	13,530	0	100.00
組立式マンホール 調整リング 600×50mm	3.00	3.00	個	0.00	10,320	10,320	0	100.00
組立式マンホール 調整リング 600×100mm	2.00	2.00	個	0.00	10,820	10,820	0	100.00
組立式マンホール(1号) 斜壁 600×900×450mm	5.00	5.00	個	0.00	99,500	99,500	0	100.00
組立式マンホール(1号) 直壁 900×600mm	2.00	2.00	個	0.00	39,000	39,000	0	100.00
組立式マンホール(1号) く体ブロック 900×1500mm	2.00	2.00	個	0.00	91,000	91,000	0	100.00
組立式マンホール(1号) 底版 1 3 0 mm	5.00	5.00	個	0.00	76,500	76,500	0	100.00
組立式マンホール(削孔代) 0・1号ヒューム管 2 0 0 用	7.00	7.00	箇所	0.00	30,940	30,940	0	100.00
下水道用ゴム輪形塩ビ管 200mm×4m	33.00	33.00	本	0.00	246,840	246,840	0	100.00
塩ビ管用滑材	0.80	1.00	kg	-0.20	687	859	-172	125.04
ゴム製マンホール可とう継手 200用	6.00	6.00	個	0.00	58,200	58,200	0	100.00
コンクリートカッターブレード 56cm	0.56	0.56	枚	0.00	47,319	47,319	0	100.00
処分費 アスファルト	43.48	17.16	t	26.32	52,176	20,592	31,584	39.47
アルミ腹起こし賃料 幅70×高130×長4000mm	931.70	848.40	日	83.30	67,082	61,084	5,998	91.06
水圧サポート賃料 調整長600~900mm	931.70	848.40	日	83.30	119,258	108,596	10,662	91.06
水圧手動ポンプ賃料	30.62	27.88	日	2.74	6,063	5,520	543	91.04
アルミ腹起こし基本料 幅70×高130×長4000mm	133.10	121.20	本	11.90	66,550	60,600	5,950	91.06
水圧サポート基本料 調整長600~900mm	133.10	121.20	本	11.90	66,550	60,600	5,950	91.06

# 出来高一覧表

出力日：平成14年11月19日

現場選択条件: 未完成

現場名称	工事価格	予算金額	実績金額		消化率 進捗率	0 50 100%		
			出来高金額					
未完成	26,800,000	15,678,093	7,389,632	47.13				
			6,615,429	42.20				
1400028 特定下水道 分区枝線管渠第48工区工事	15,800,000	10,031,884	4,836,146	48.21				
			5,715,843	56.98				
1400825 前郷排水路補修工事	11,000,000	5,646,209	2,553,486	45.22				
			899,586	15.93				
【合計】	26,800,000	15,678,093	7,389,632	47.13				
			6,615,429	42.20				

予算実績一覧表

出力日：平成14年11月19日

現場選択条件: 未完成

現場名称		要素	予算金額	実績金額	予算残	消化率	0	50	100%
未完成		材料費	6,906,556	4,511,790	2,394,766	65.33			
		労務費	6,427,733	1,654,360	4,773,373	25.74			
		外注費	660,192	558,298	101,894	84.57			
		機械費	1,202,668	307,849	894,819	25.60			
		経費	480,944	357,335	123,609	74.30			
		合計	15,678,093	7,389,632	8,288,461	47.13			
1400028 特定下水道 分区枝線管渠第48工区工事		材料費	3,469,001	2,375,357	1,093,644	68.47			
		労務費	4,714,686	1,338,831	3,375,855	28.40			
		外注費	660,192	558,298	101,894	84.57			
		機械費	792,905	237,368	555,537	29.94			
		経費	395,100	326,292	68,808	82.58			
		合計	10,031,884	4,836,146	5,195,738	48.21			
1400825 前郷排水路補修工事		材料費	3,437,555	2,136,433	1,301,122	62.15			
		労務費	1,713,047	315,529	1,397,518	18.42			
		外注費		0	0				
		機械費	409,763	70,481	339,282	17.20			
		経費	85,844	31,043	54,801	36.16			
		合計	5,646,209	2,553,486	3,092,723	45.22			
【合計】		材料費	6,906,556	4,511,790	2,394,766	65.33			
		労務費	6,427,733	1,654,360	4,773,373	25.74			
		外注費	660,192	558,298	101,894	84.57			
		機械費	1,202,668	307,849	894,819	25.60			
		経費	480,944	357,335	123,609	74.30			
		合計	15,678,093	7,389,632	8,288,461	47.13			

要素別集計表 1400028 特定下水道 分区枝線管渠第48工区工事

出力日：平成14年11月19日

現場名称	1400028	特定下水道	分区枝線管渠第48工区工事
発注元	1	県土木部	
工事場所	分区 地内		

完成日	未完成
工事責任者	川口 龍二
工期	平成14年 5月29日 ~ 平成14年11月24日

実行予算	10,031,884
工事原価	4,836,146
予算残高	5,195,738

明細出力範囲：平成14年 1月 1日 ~ 平成14年11月19日

要素	予算金額	実績金額	予算残金額	消化率	予算構成比	実績構成比
<b>直接工事費</b>						
材料費	3,469,001	2,375,357	1,093,644	68.47 %	37.31 %	55.63 %
労務費	4,714,686	1,338,831	3,375,855	28.40 %	50.71 %	31.35 %
外注費	0	0	0		0.00 %	0.00 %
機械費	792,905	237,368	555,537	29.94 %	8.53 %	5.56 %
経費	320,801	318,593	2,208	99.31 %	3.45 %	7.46 %
小計	9,297,393	4,270,149	5,027,244	45.93 %	100.00 %	100.00 %
<b>共通仮設費</b>						
材料費	0	0	0		0.00 %	0.00 %
労務費	0	0	0		0.00 %	0.00 %
外注費	660,192	558,298	101,894	84.57 %	89.88 %	98.64 %
機械費	0	0	0		0.00 %	0.00 %
経費	74,299	7,699	66,600	10.36 %	10.12 %	1.36 %
小計	734,491	565,997	168,494	77.06 %	100.00 %	100.00 %
<b>現場管理費</b>						
材料費	0	0	0			
労務費	0	0	0			
外注費	0	0	0			
機械費	0	0	0			
経費	0	0	0			
小計	0	0	0			
<b>【総合計】</b>	<b>10,031,884</b>	<b>4,836,146</b>	<b>5,195,738</b>	<b>48.21 %</b>		